



- UWAGI:**
1. Szczegółowa lokalizacja fundamentów została pokazana na rysunku PB-A-03 i PB-A-04
  2. Projektuje się bramki z profili kwadratowych stalowych ocynkowanych RK 80x80
  3. Bramki wyposażać z siatki z łapaczem
  4. Dolny pałąk bramki trwale połączyć z podbudową
  5. Fundament z betonu C16/ 20
  6. Zestaw montować z godnie z instrukcją producenta

<i>Investor:</i>			
Gmina Łubianka			
87-152 Łubianka, Aleja Jna Pawła II 8			
<i>Nazwa inwestycji:</i>			
Budowa kompleksu rekreacyjnego			
<i>Adres inwestycji:</i>			
miejscowość Dębiny, gmina Łubianka, dz. nr ew. 58/12			
<i>Tytuł rysunku:</i>		<i>Faza projektu:</i>	
Schemat montażu bramek z konstrukcją do koszykówki		Projekt budowlany	
<i>Numer rysunku:</i>	<i>Skala rysunku:</i>	<i>Jednostka miary:</i>	<i>Format rysunku:</i>
PB-A-05	1:40	[cm]	A4
<i>Projektant:</i>			
mgr inż. arch. Mateusz Ozdoba			
uprawnienia budowlane 183/LBOKK/2016			
<i>Opracował:</i>			
inż. Grzegorz Włosek			
<i>Data opracowania:</i> 7 maj 2018 roku			