


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

POBOCZE

JEZDZIA

POBOCZE



3cm	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
4cm	WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO
5cm	PODBUDOWA ZASADNICZA -GRUZ BETONOWY STABILIZOWANY MECHANICZNIE 0/16MM
15cm	PODBUDOWA POMOCNICZA -GRUZ BETONOWY STABILIZOWANY MECHANICZNIE 0/63MM
	TEREN ISTNIEJĄCY

27cm	TLUCZEŃ KAMIENNY TWARDE Z GRUZU BETONOWEGO
	TEREN ISTNIEJĄCY

PROJ-BUD Piotr Nowak			
Al. Niepodległości 34/67 , 88-100 Inowrocław			
Objekt	Przebudowa drogi gminnej 100349C na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 20, w obrębie miejscowości Wymysłowo, gm. Łubianka - etap I		
Branża	DROGOWA		
Tytuł opracowania	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		
Projektant główny mgr inż. Piotr Nowak AUT-IL-7131-3001 uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		Data 07.2016	Skala 1:20
Projektant mgr inż. Andrzej Piasecki KUP/0117/PW00/11 uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej			
Asystent inż. Szymon Niewiadomski specjalność drogi ulica i trolej			
Rysunek nr			4