Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		**D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,502	km	0,502	
				RAZEM	**0,502**
2		**D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE**			
2 d.2	KNNR 1 0202 -06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - poszerzenie jezdni	m3		
		303,50	m3	303,500	
				RAZEM	**303,500**
3 d.2	KNNR 1 0208 -02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - poszerzenie jezdni Krotność = 9	m3		
		303,50	m3	303,500	
				RAZEM	**303,500**
4 d.2	KNNR 1 0202 -06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - zjazdy	m3		
		47,30	m3	47,300	
				RAZEM	**47,300**
5 d.2	KNNR 1 0208 -02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) zjazdy Krotność = 9	m3		
		47,30	m3	47,300	
				RAZEM	**47,300**
3		**D-04.00.00 PODBUDOWY**			
6 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		2596	m2	2 596,000	
				RAZEM	**2 596,000**
7 d.3	KNNR 6 0106 -06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm - poszerzenie jezdni	m2		
		920	m2	920,000	
				RAZEM	**920,000**
8 d.3	KNNR 6 0106 -06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm - zjazdy	m2		
		110	m2	110,000	
				RAZEM	**110,000**
9 d.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		2116	m2	2 116,000	
				RAZEM	**2 116,000**
10 d.3	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3		
		81,65	m3	81,650	
				RAZEM	**81,650**
11 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - poszerzenie jezdni	m2		
		918	m2	918,000	
				RAZEM	**918,000**

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 2821 Użytkownik: ATS - nadzór, projekty, bhp

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.3	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - poszerzenie jezdni Krotność = 5	m2		
		918	m2	918,000	
				RAZEM	**918,000**
13 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy	m2		
		110	m2	110,000	
				RAZEM	**110,000**
14 d.3	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - zjazdy Krotność = 5	m2		
		110	m2	110,000	
				RAZEM	**110,000**
4		**D-05.00.00 NAWIERZCHNIE**			
15 d.4	KNNR 6 0309 -02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		2116	m2	2 116,000	
				RAZEM	**2 116,000**
16 d.4	KNNR 6 0308 -01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		2116	m2	2 116,000	
				RAZEM	**2 116,000**
17 d.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		455	m2	455,000	
				RAZEM	**455,000**
5		**D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU**			
18 d.5	KNNR 6 0702 -01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	**5,000**
19 d.5	KNNR 6 0702 -05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	**5,000**
6		**D-08.00.00 ELEMENTY ULIC**			
20 d.6	KNNR 6 0403 -03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		74	m	74,000	
				RAZEM	**74,000**
21 d.6	KNNR 6 0502 -03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	**25,000**
7		**ROBOTY ENERGETYCZNE**			
22 d.7	KNNR 5 0705 -01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		415	m	415,000	
				RAZEM	**415,000**
				RAZEM	

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 2821 Użytkownik: ATS - nadzór, projekty, bhp